

# 黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司

---

## 黄山福昌医疗危险废物处置中心有限公司 原配电工程改造项目询价函

各受邀单位：

为加快微波消毒处置项目上线，现对黄山福昌医废危险废物处置中心有限公司原配电工程提出改造需求。我公司根据要求，计划对施工单位进行询比价，确定承接单位，现将有关事宜告知如下：

### 一、项目地址

黄山市徽州区岩寺镇翰山村

### 二、询价内容

黄山福昌医废危险废物处置中心有限公司原配电工程改造，请报价单位参照施工图纸进行报价。

### 三、项目控制价

人民币 70000 元

### 四、评议方法

采用最低评议价法，以报价最低的报价人为中选候选人。

### 五、合同主要条款

合同形式：固定单价合同。

合同付款：合同生效后，乙方进场施工，工程竣工验收审计后，支付决算审计价款。（付款前需提供增值税发票）

### 六、定标方式

1. 本工程采用询价方式，符合投标人条件的投标人进行报价。

2. 投标书内容：企业营业执照（复印件）、法定代表人身份证复印件、商务报价。

3. 商务报价：报价最低者为中标人。

## 七、开标

1. 投标文件递交的截止时间为 2024 年 9 月 30 日下午 3:30，下午 4:00 开标。地点为黄山福昌医废危险废物处置中心有限公司一楼综合办公室。

2. 所有投标文件必须密封。

## 八、联系方式

招标人：黄山福昌医废危险废物处置中心有限公司

联系电话：13665595310

联系人：吴盛阳

黄山福昌医废危险废物处置中心有限公司

2024 年 9 月 27 日



主要设备清单

序号	名称	规格	单位	数量
1	配电间接地	接地极热浸锌L60*60*6*2000	根	6
2	配电间接地	接地扁钢热浸锌40*4*6000	根	5
3	接地系统施工	挖沟800深400宽，接地极制作，焊接防腐回填		
4	配电间避雷器	一二级组合FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM*3+VAL-230IT*3(组合式)+3*NT00-63A+sist101	根	1
5	配电间增加多功能表	PM5350P开孔接线	只	1
6	配电间更换电流表	42L6 150/5 *3+300/5	只	4
7	配电间增加断路器	C40N32D400 NSX400N3P M2.3+电缆	只	1
8	配电间增加断路器	C25N32D250 NSX250N3P M2.2+电缆	只	1
9	消毒设备增加接地	接地极热浸锌L60*60*6*2000	根	6
10	消毒设备增加接地	接地扁钢热浸锌40*4*6000	根	10
11	接地系统施工	挖沟800深400宽，部分地方切路面，接地极制作，焊接防腐回填		
12	消毒现场配电柜	2200*800*600冷轧喷塑详见图纸，采用施耐德开关，底座制作，靠墙安装	台	1
13	电缆敷设	YJV3*95+1*50	米	24
14	电缆敷设	YJV3*50+1*25	米	17
15	电缆中间头制作	YJV3*95+1*50、YJV3*50+1*25各一套	套	2
16	电缆终端头制作	YJV3*95+1*50	套	3
17	电缆终端头制作	YJV3*50+1*25	套	3
18	套管	DN100	米	18
19		切路面埋套管，补路面，挖沟，敷设电缆，回填，电缆头制作，各出线电缆接入，电缆数量施工方根据现场最终确定		
20	接地检测			2